

编号	做法名称	用料及分层做法	简图
淋浴间内下水槽	石材（淋浴间内下水槽）	<p>1. 原建筑钢筋混凝土楼板 2. 30厚1:3水泥沙浆找平层 3. 止水坎 4. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层 5. 10厚1:3水泥砂浆保护层 6. 30厚1:3干硬性水泥沙浆粘结层 7. 10厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 8. 1.2厚U型不锈钢槽 9. 橡胶垫 10. 中性酮密硅封胶 11. 10厚钢化玻璃</p> <p>注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防水完全做完后蓄水试验3~5天 2. 地漏处下水方向的防水处理必须做好灌浆加实 3. 大理石的颜色、品种由设计人定，并在施工图中注明 4. 防污剂需按厂家使用说明施工 	 